



**PFLASTERADLER**  
**ZWODREIZEHN**

## HAUPTPLATZ FEHRING

Der Hauptplatz Fehring wurde auf einer Gesamtfläche von rund 11.500m<sup>2</sup> einer Generalsanierung unterzogen.

Die Gestaltungsmaßnahmen umfassten:

- Eine Neuerrichtung des Schmutzwasser- und Regenwasserkanals
- Eine Wasserversorgungsanlage
- Die Erneuerung der Straßen- und Fassadenbeleuchtung
- Die Errichtung zweier Brunnen
- Die Schaffung eines Pavillons und der notwendigen Infrastruktur für Veranstaltungen

Es ist ein Kommunikationsplatz für die Bewohner aus Fehring, Touristen und Gäste auf einer Gesamtoberflächengestaltung mit Klein- und Großsteinpflasterung sowie Asphaltierung entstanden.

Die Entscheidung fiel auf österreichischen Naturstein, bei dem der ökologische Fußabdruck besonders gering ist, und die Lebensdauer sehr hoch ist.



### ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN

Aufgrund der langen Lebensdauer sowie der geringen Pflege- und Erhaltungskosten fiel die Entscheidung auf Pflasterungen.

Der Platz erhielt durch die Neugestaltung eine zeitgemäße Nutzung durch das Pavillon und der Kommunikationszone. Die aufgesetzten Holzbänke laden zum Verweilen und Ausruhen ein.

### PRODUKTE UND HERSTELLER

**PFLASTERPLATTEN:** 550 m<sup>2</sup> aus österreichischen Granit, 50x50x14 cm und 24,5x50x14 cm, grau/gelb/braun, sandgestrahlt; 280 m<sup>2</sup> Pflasterplatten, 50x50x8 cm und 24,5x50x8 cm; 60 m<sup>2</sup> Altstadt-pflaster aus Neuhauser Granit, 17-19x17-19x8-10 cm, Trittfläche grob sandgestrahlt, sonst allseitig gespalten,  
**RIGOLABDECKUNG:** 70 m<sup>2</sup>, 40x50x18 cm

Bauherr: Stadtgemeinde Fehring  
Architekt/Planer: ZT Depisch Ingenieurteam  
Technische Planung: ZT Depisch  
Generalunternehmer: Teerag Asdag Feldbach  
Ausführende Firma: Bosch BaugesmbH Fehring  
Bauaufsicht: ZT Depisch

Fläche: 11.500 m<sup>2</sup>  
Auftragssumme: -  
Projektbeginn: 2009  
Baubeginn: 2010  
Fertigstellung: 2011

Der Wettbewerbspreis des Forum Qualitätspflaster

